

Wydatki poniesione na budowę, przebudowę dróg gminnych i powiatowych w 2025 r.

L.p.	Opis prac	Kwota zadania
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłębanowice – droga o nawierzchni tłuczniowej: przebudowa odcinka drogi o długości 1,046 km, zlokalizowanej na dz. nr 197 oraz nr 62 w obrębie Kłębanowice, jednostka ewidencyjna Radwanice. Droga o szerokości 4,00 m i nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych niezwiązanych, zagęszczonych mechanicznie wraz z warstwą klinującą grysu granitowego oraz obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,50 m. Odwodnienie zgodnie z przyjętymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi na całym odcinku drogi.	361 729,40 zł w tym TFOGR: 361 729 40,00 zł (100%)
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłębanowice – droga o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem obiektu mostowego i odtworzeniem nawierzchni jezdni w km 0+150 w ciągu drogi gminnej 100988D w miejscowości Kłębanowice: przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 82 i nr 90 w obrębie Kłębanowice, jedn. ewid. Radwanice. Przebudowano odcinek o długości 161,0 m i szerokości jezdni 5,00 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa granitowego o szer. 0,50 m. Odwodnienie zgodnie z przyjętymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi na całym odcinku drogi. Przebudowany odcinek drogi stanowi połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1125D z drogą krajową nr 12, remont obiektu mostowego zlokalizowanego na dz. nr 81, nr 82 i nr 90 polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego przęsła (sklepienia), skrzydeł oraz balustrad murowanych. W ramach robót wykonano odtworzenie stref przejściowych oraz zasypki nad sklepieniem obiektu poprzez wykonanie płyty odciążającej zbrojonej w celu przywrócenia prawidłowego rozkładu sił	367 111,25 zł w tym TFOGR: 56 350,00 zł

	działających na obiekt mostowy. W ramach zakresu odtworzono nawierzchnię bitumiczną, przemurowano istniejące słupki i murki stanowiące balustradę oraz górne części skrzydeł, naprawiono izolację przeciwwodną, uzupełniono ubytki, dokonano iniekcji rys wraz z powierzchniową naprawą sklepienia oraz skrzydeł. Po zakończeniu robót budowlanych oczyszczono koryto cieku, uformowano skarpy przy skrzydłach obiektu oraz wykonano umocnienie brzegowe z faszyny wraz z umocnieniem dna cieku.	
--	--	--

W ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych” zrealizowano w latach 2024/2025 inwestycje drogowe, których wartość wyniosła: **7 717 695,27 zł brutto**. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład - edycja VII w kwocie **7 500 000,00 zł** oraz w kwocie **217.695,27 zł** z budżetu Gminy Radwanice. W ramach ww. zadania oprócz dróg została zrealizowana budowa przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni, zbiornikiem na wodę pitną – wartość robót **1.129.478,25 zł**

Lp.	Opis prac	Koszt inwestycji
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przesieczna, dz. nr 153, obręb Drożyna i dz. nr 734/6, obręb Kłobuczyn - nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych niezwiązanych zagęszczonych mechanicznie wraz z warstwą klinującą wraz z przebudową istniejących poboczy o szer. do 0,5 m (obustronnie) gruntem rodzimym, zagęszczonym mechanicznie. Droga o długości 1675,00 m, szer. 4,00 m	1 254 965,31 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Przesieczna dz. nr 12/1, 12/2, 34 i 1, obręb Przesieczna” – odcinek C-D - droga gminna jednojezdniowa o długości 983,67 m, szer. 5,5 m, dwupasowa o szerokości pasa ruchu 2,75 m o nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej. Pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m	2 319 438,06 zł
3.	Budowa drogi w dz. nr 163 i 165, obręb Drożyna (etap E-F dokumentacji projektowej – droga relacji Przesieczna – Drożyna - droga	2 370 769,65 zł

Sporządził: Beata Różańska – stanowisko ds. dróg i utrzymania czystości

	gminna wraz z budową zjazdu do drogi krajowej nr 3 w dz. nr 163 obr. Drożyna. Droga z mieszanki masykso – grysowej , jednojezdniową o szer. 6,0 m dwupasową o szerokości pasa ruchu 3,0 m o łącznej długości 921,32 mb, odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku poboczy i rowów przydrożnych, pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m	
4.	Przebudowa drogi w m. Przesieczna, dz. nr 1, obręb Przesieczna - droga gminna, jednojezdniowa o długości 956,90 m, szer. 4,00 m o nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych niezwiązanych zagęszczonych mechanicznie wraz z warstwą klinującą wraz z przebudową istniejących poboczy o szer. do 0,5 m (obustronnie) gruntem rodzimym, zagęszczonym mechanicznie, odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na istniejący pas drogowy oraz przydrożnych rowów	643 044,00 zł

Zestawienie wydatków:

1. Zakup kruszywa z przeznaczeniem na utwardzanie i remonty dróg: **144 945,77 zł**
2. Remonty dróg gminnych: **293 233,87 zł**
3. Zakup znaków i tabliczek z nazwa ulic: **21 934,00 zł**
4. Wydatki poniesione na kompleksowe utrzymanie dróg, terenów zielonych, oświetlenie oraz utrzymanie i konserwacji urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej (umowa zawarta z Gminną Spółką Komunalną w Kłębanowicach):
 - czystości dróg, oświetlenie: **476 700,00 zł**
 - utrzymania i konserwacji urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej: **68 100,00 zł**